

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Intervento di straordinaria manutenzione locale Bar villa comunale.

**COMMITTENTE:**

Data, 16/05/2023

**IL TECNICO**





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							3'421,54
(CAM)	base di resine acriliche Vedi voce n° 5 [mq 202.98]					202,98		
	SOMMANO mq					202,98	3,65	740,88
7 CAM23_E21 .020.030.B (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Vedi voce n° 6 [mq 202.98]					202,98		
	SOMMANO mq					202,98	9,84	1'997,32
8 CAM23_M0 1.010.030.D	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione ACS a tiraggio naturale Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiragg ... mi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica per riscaldamento 29.0 kW e sanitaria per 16 l/min fornitura nuova caldaia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'045,79	2'045,79
9 CAM23_E18 .030.010.B	Invetriata in legno con/senza sopra luce, fino a 3 mq Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro ... on nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risultato. Fino a 3 mq - Di legno pino russo finestra sala porta sala porta ingresso		1,00 1,20 2,40		1,200 2,200 2,400	1,20 2,64 5,76		
	SOMMANO mq					9,60	340,82	3'271,87
10 CAM23_E20 .020.030.B	Vetrata termoisolante sp. nominale 4 mm Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da ... ssi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 15 mm, (4+15+4) Vedi voce n° 9 [mq 9.60]		0,90			8,64		
	SOMMANO mq					8,64	92,76	801,45
11 Elett.01	Sistemazione dell'impianto elettrico esistente, consistente in: reinfilaggio cavi laddove mancanti, rifacimento quadro elettrico generale, riposizionamento frutti mancanti, predisposizione punti luce e plafoniere di emergenza. Verifica della messa a terra.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							14'278,85
	<b>TOTALE euro</b>							14'278,85
	Data, 16/05/2023							
	<b>A RIPORTARE</b>							14'278,85

COMMITTENTE:



